



LEGENDA HIDROSSANITÁRIA

- CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL EMBUTA NA ALVENARIA SOBRE LAJE OU PELO TETO # INDICADO EM PLANTA.
- - - CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL PELO PISO # INDICADO EM PLANTA. A TUBULAÇÃO PRESSURIZADA DEVERÁ SER EM PPR-POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM.
- CANALIZAÇÃO DE DRENOS DE CLIMATIZAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL QUANDO #32mm E PVC PARA ESGOTO QUANDO #40mm, PELO TETO OU NA ALVENARIA.
- - - CANALIZAÇÃO DE DRENOS DE CLIMATIZAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL QUANDO #32mm E PVC PARA ESGOTO QUANDO #40mm, PELO PISO.
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM PVC SÉRIE NORMAL E DE ÁGUAS PLUVIAS SÉRIE REFORÇADA ("SR"), # INDICADO EM PLANTA.
- CS075 CAIXA SFONADA 150x185x75mm EM PVC COM PORTA GRELHA QUADRADA E TAMPA REDONDA DE#150mm.
- CS175 CAIXA SFONADA 150x185x75mm EM PVC COM PORTA GRELHA QUADRADA E TAMPA CEGA REDONDA DE#150mm.
- CSTC CAIXA SFONADA 150x150x50mm EM PVC COM PORTA GRELHA QUADRADA E TAMPA CEGA DE #150mm.
- CSG CAIXA SFONADA 150x150x50mm EM PVC COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA DE FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL (ABRE E FECHA) DE #150mm.
- RS RALO SIFONADO CILÍNDRICO 100x40mm EM PVC COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA DE FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL (ABRE E FECHA) DE #100mm.
- SF SIFÃO METAL CROMADO - 1"x40mm OU 1.1/2"x50mm
- TV TERMINAL DE VENTILAÇÃO # CONFORME COLUNA DE VENTILAÇÃO.
- RA RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI" INDICADO EM PLANTA.
- RG REGISTRO DE CAIXETA OU PRESSÃO EM METAL, COM ACABAMENTO EM AMBIENTES INTERNOS E BRUTO EM AMBIENTES EXTERNOS E RESERVATÓRIOS # INDICADO EM PLANTA.
- TS TE SIMPLES OU C/ REDUÇÃO.
- JR JOELHO 90° SIMPLES OU C/ REDUÇÃO.
- BU BUCHA DE REDUÇÃO.
- JS JUNÇÃO SIMPLES.
- JL JOELHO 45° EM PVC SOLDÁVEL.
- AP-00 COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAS # INDICADO EM PLANTA.
- CV-00 COLUNA DE VENTILAÇÃO # INDICADO EM PLANTA.
- OR-00 COLUNA DE DRENOS DE CLIMATIZAÇÃO # INDICADO EM PLANTA.
- AF-00 COLUNA DE ÁGUA FRIA # INDICADO EM PLANTA.
- DR-AC DRENO DE CLIMATIZAÇÃO.
- DI CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60xVRcm EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO.
- CA CAIXA DE ÁREA 60x60xVRcm EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, CONFORME DETALHE.
- CAO CAIXA DE ÁREA 60x60xVRcm EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO PERFURADA E FUNDO EM BRITA.
- CO CAIXA DE DRENOS DE CLIMATIZAÇÃO 30x30x30cm EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA.
- CO/CS CAIXA DE GOROURA PRÉ-FABRICADA EM PVC COM TAMPA EM ABS E CESTO PARA LIMPEZA COM 3 ENTRADAS DE 75mm e UMA SAÍDA DE #100mm CONFORME DETALHE.
- CG CALHA E GRELHA EM CONCRETO L=30cm (AUTÓRORO) e L=40cm (QUADRA)
- LI RALO PARA COZINHA INDUSTRIAL LINEAR INOX DE 15cm, COM CALHA GRELHA E COLETOR DE RESÍDUOS
- AL CALHA EM CONCRETO E GRELHA DE 15cm EM ALUMÍNIO COM PORTA GRELHA (VESTIÁRIOS)
- PM CAIXA 30x30x40cm EM ALVENARIA, COM TAMPA METÁLICA COM REGISTRO DE CAIXETA INDICADO EM PLANTA, E PORTO PARA MANGUEIRA.

OBSERVAÇÕES:

- 1) DECLIVIDADES MÍNIMAS SANITÁRIA: 2) DECLIVIDADE MÍNIMA DE ÁGUAS PLUVIAS: 1,0%
- #100mm - INC=1,0%
- #75mm - INC=2,0%
- #50mm - INC=2,0%
- 3) DECLIVIDADE MÍNIMA DE DRENOS DE CLIMATIZAÇÃO: 2,0%

PLANTA 1º PAV. SUPERIOR
ESCALA: 1/75

01 ALTERAÇÃO DOS BANHEIROS ACESSÍVEIS BLOCO PEDAGÓGICO E DIMINUIÇÃO DE 1 ELEVADOR		BLF	04/10/2023
EMISSÃO INICIAL		BLF	19/07/2023
REVISÃO	ASSUNTO	DESENHO	DATA
PAGO	APROVO		
		PROPRIETÁRIO	
		PROJETO	
		PROJETO	
		CONSTRUÇÃO	
CONSELHO PROFISSIONAL			
SOP-CE		CEARÁ	
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS		GOVERNO DO ESTADO	
SECRETARIA DAS CIDADES		SECRETARIA DAS CIDADES	
SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS			
PROJETO: ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PADRÃO (TIPO II) - 12 SALAS (EEM)			
INTERESSADO:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	ÁREA TÉCNICA:	INST. HIDROSSANITÁRIAS - VERSÃO 09
ENDEREÇO:		ETAPA:	EXECUTIVO
MUNICÍPIO:		CONTEÚDO:	PLANTA 1º PAV. SUPERIOR
AUTOR:		LEGENDA:	
TELEFONE:		DESENHO:	BLF
AUTOR:		DATA:	04/10/2023
TELEFONE:		REVISÃO:	01
		ARQUIVO:	02 a 12-12_EEM_II_V09_R01.dwg